Maderas Aguirre

explotacion forestal, aserradero, almacen y tratamientos de madera

Almacen: Bº San Antonio Nº5 Amorebieta - Vizcaya -Tel: 946733671 / Fax: 946301141
Aserradero: Bº Bediaga S/N - Amorebieta - Vizcaya - Tel: 946301140 / Fax: 946301141
maderasaguirre@maderasaguirre.com | www.maderasaguirre.com

Viga de Alerce 7000x200x150mm



Fecha	13-11-2026
Disponibilidad	Consultar
Pedido Minimo	Cualquiera
Especie	Alerce

Cantidad	Precio
Hasta **15** uds	**98.7 &#8364**
Hasta **50** uds	**85.68 &#8364**

Descripcion

Largo: 7000mm | **Ancho**: 200mm | **Grueso**: 150mm |

Madera para estructuras

Porches y Pérgolas TablonTablon Tablon Acabados

Ref	Concepto	Descripcion	Precio
02001	Autoclave CU4	Autoclave de vacio-presion-vacio para el tratamiento de madera clase de uso IV	desde 17.85 &#8364
020013	Autoclave CU3	Autoclave de doble-vacio para el tratamiento de madera clase de uso III	desde 17.85 &#8364
02004	Cepillado 4 caras	Madera mas lisa, uniforme y sin imperfecciones	desde 12.6 &#8364
020023	Cepillado 3 caras anchas	Madera mas lisa, uniforme y sin imperfecciones	desde 11.55 &#8364
020029	Can media ca??a premium simple	Cortes realizados en los extremos o testas de las piezas	desde 5 &#8364

Imagenes

Condiciones

1. Iva y portes no estan incluidos en los precios de los productos.
2. El cliente asume conocer el comportamiento de la madera maciza as?? como sus movimientos y posibles fendas.
3. La mercanc??a pertenecer?? a Maderas Aguirre hasta que se realice el pago completo de la factura presentada.
4. Este presupuesto no incluye permisos, licencias, certificados, tratamientos, cimentaci??nes ni ning??n otro elemento no especificados.
5. Maderas Aguirre no se hace responsable de la mala utilizaci??n, colocaci??n o mecanizacion de los productos adquiridos.
6. El plazo de entrega del pedido sera el mayor plazo de entrega visible en la web de cada uno de los productos.
7. El cepillado, el tratamiento, los dibujos y los cortes, se facturaran por separado de la madera.
8. Si desea que la madera vaya con el largo exacto, pida presupuesto por los cortes.
9. Si el cliente no dispone de riesgo, el material deber?? ser abonado antes de la recogida del mismo.
10. El material no dispone de marcado ce a no ser que se indique explicitamente en el documento y previa solicitud del cliente antes de realizar el pedido.

11. La madera estructural no esta seca por secadero, a no ser que se indique expresamente lo contrario, por la dificultad de secar secciones tan grandes y los problemas que surgen al hacerlo.
12. Recomendamos el tratamiento en autoclave para las maderas colocadas en la vivienda de manera permanente.
13. La madera de exterior es obligatoria instalarla, tanto con tirafondos como herrajes inoxidables.